

Demontáže a bourací práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
dem 1	odsekání keramického obkladu se začištěním podkladu	(položka neobsahuje materiál)	5 m2	199 Kč	995 Kč			199 Kč	995 Kč
Demontáže a bourací práce celkem					995 Kč		0 Kč		995 Kč

Zednické práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
zed 2	hrubé zahození kolem elektrokrabice matlou na stěně	malta	10 ks	57 Kč	570 Kč	11 Kč	110 Kč	68 Kč	680 Kč
zed 3	hrubé zahození drážky na stěně matlou (do šíře 50mm, do hl.50mm)	malta	25 mb	86 Kč	2 150 Kč	38 Kč	950 Kč	124 Kč	3 100 Kč
zed 4	penetrace podkladu stěny pod štuk	penetrace	66 m2	29 Kč	1 914 Kč	11 Kč	726 Kč	40 Kč	2 640 Kč
zed 5	štukování stěny pytlovým štukem (2 vrstvy - první vyrovnávací)	pytlový štuk	66 m2	264 Kč	17 424 Kč	75 Kč	4 950 Kč	339 Kč	22 374 Kč
Zednické práce celkem					22 058 Kč		6 736 Kč		28 794 Kč

Sádkartonářské práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
sád 6	podhled rovný (1x záklop 12,5mm, bez izolace)	deska RB 12,5mm, profily, kotvící prvky, tmely	9 m2	547 Kč	4 923 Kč	383 Kč	3 447 Kč	930 Kč	8 370 Kč
Sádkartonářské práce celkem					4 923 Kč		3 447 Kč		8 370 Kč

Instalatérské práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
ins 7	montáž wc kombi (sestavení, usazení, zapojení)	wc kombi (průměrná orientační cena)	1 ks	1 622 Kč	1 622 Kč	3 388 Kč	3 388 Kč	5 010 Kč	5 010 Kč
ins 8	montáž rohového ventilu standard	rohový ventil standard	4 ks	124 Kč	496 Kč	255 Kč	1 020 Kč	379 Kč	1 516 Kč

ins	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
ins	9	montáž baterie stojánkové umyvadlové	baterie stojánková (průměrná orientační cena)	1 ks	377 Kč	377 Kč	3 388 Kč	3 388 Kč	3 765 Kč	3 765 Kč
ins	10	montáž baterie nástěnné	baterie nástěnná (průměrná orientační cena)	1 ks	396 Kč	396 Kč	1 694 Kč	1 694 Kč	2 090 Kč	2 090 Kč
ins	11	montáž umyvadla (přikotvení, zapojení sifonu)	umyvadlo + sifon (průměrná orientační cena)	1 ks	991 Kč	991 Kč	3 388 Kč	3 388 Kč	4 379 Kč	4 379 Kč
ins	12	montáž sprchové vaničky (usazení, zapojení sifonu)	sprchová vanička + sifon (průměrná orientační cena)	1 ks	1 217 Kč	1 217 Kč	4 235 Kč	4 235 Kč	5 452 Kč	5 452 Kč
ins	13	montáž sprchové zástěny skleněné	sprchová zástěna skleněná (průměrná orientační cena)	1 ks	2 017 Kč	2 017 Kč	8 470 Kč	8 470 Kč	10 487 Kč	10 487 Kč
Instalatérské práce celkem						7 116 Kč		25 583 Kč		32 699 Kč

Obkladačské práce

obk	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
obk	14	penetrace podkladu pro obklady	penetrace	2 m2	29 Kč	58 Kč	11 Kč	22 Kč	40 Kč	80 Kč
obk	15	Montáž keramického obkladu vč. spárování (300x300mm)	flexibilní lepidlo knauf, spárovací hmota mapei	2 m2	1 094 Kč	2 188 Kč	90 Kč	180 Kč	1 184 Kč	2 368 Kč
obk	16	penetrace podkladu pro dlažby	penetrace	9 m2	29 Kč	261 Kč	11 Kč	99 Kč	40 Kč	360 Kč
obk	17	aplikace adhezního můstku	adhezni můstek Den Braven	15 m2	57 Kč	855 Kč	53 Kč	795 Kč	110 Kč	1 650 Kč
obk	18	pokládka keramické dlažby vč. spárování (600x600 mm)	flexibilní lepidlo, spárovací hmota	15 m2	991 Kč	14 865 Kč	84 Kč	1 260 Kč	1 075 Kč	16 125 Kč
obk	19	montáž soklu klasického	flexibilní lepidlo knauf	25 mb	151 Kč	3 775 Kč	19 Kč	475 Kč	170 Kč	4 250 Kč
obk	20	aplikace silikonu	silikon	25 mb	38 Kč	950 Kč	11 Kč	275 Kč	49 Kč	1 225 Kč
Obkladačské práce celkem						22 952 Kč		3 106 Kč		26 058 Kč

Malířské práce

mal	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
mal	21	penetrace stěny válečkem (1 vrstva)	penetrace	66 m2	29 Kč	1 914 Kč	11 Kč	726 Kč	40 Kč	2 640 Kč
mal	22	malba stěny válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva)	primalex plus	66 m2	48 Kč	3 168 Kč	26 Kč	1 716 Kč	74 Kč	4 884 Kč
mal	23	malba stropu válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva)	primalex plus	12 m2	57 Kč	684 Kč	26 Kč	312 Kč	83 Kč	996 Kč
Malířské práce celkem						5 766 Kč		2 754 Kč		8 520 Kč

Lakýrnické práce

	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
lak	24	celoplošné odmaštění	(položka neobsahuje materiál)	11 m2	29 Kč	319 Kč			29 Kč	319 Kč
lak	25	odborné lakýrnické práce	(položka neobsahuje materiál)	5 hod	566 Kč	2 830 Kč			566 Kč	2 830 Kč
lak	26	(položka neobsahuje práci)	předpokládaný materiál k lakýrnickým pracím v hodinovce (průměrná orientační cena) (předpoklad 1 tis + pevně sjednaná marže)	1 kpl			1 694 Kč	1 694 Kč	1 694 Kč	1 694 Kč
Lakýrnické práce celkem						3 149 Kč		1 694 Kč		4 843 Kč

Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do 1. patra / bez výtahu (0,52 tun × 0 Kč)	0 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi (14 nákupů a závozů × 0 Kč)	0 Kč
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z 1. patra / bez výtahu (0,11 tun × 0 Kč) 0 Kč za odnos + 0 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu	0 Kč
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z 1. patra / bez výtahu (0,02 tun × 0 Kč) 0 Kč za odnos + 0 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu	0 Kč
mimostaveništní doprava osob 7 profesí × 0 Kč	0 Kč
parkování (0 dnů × 0 Kč)	0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem) (0 % z ceny práce a materiálu celkem)	0 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací) (0 % z ceny práce a materiálu celkem)	0 Kč
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad) (0 % z ceny práce celkem)	0 Kč

Ostatní
Celkem
0 Kč

Práce
Celkem
66 959 Kč

Materiál
Celkem
43 320 Kč

Ostatní
+ Práce
+ Materiál
Celkem
110 279 Kč

